

OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK

Bouw bedrijfsverzamelgebouw aan de
De Steiger 74-77 Almere (79 bedrijfsunits)



Datum: 27-03-2026

KOPERS MEER- EN MINDERWERK

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de koper aangeboden om te kunnen kiezen uit een vooraf bepaalde keuzelijst met meer- en minderwerk voor bepaalde afbouwopties.

De in deze keuzelijst meer- en minderwerken en vooraf bepaalde meer- en minderwerk keuzes zijn mede afhankelijk van de stand en voortgang van de bouw en worden tussen koper en VVS Projecten schriftelijk overeengekomen. Dit is mede van belang omdat uw bedrijf - kantoorunit deel uitmaakt van een seriematig vooraf ontwikkeld productieproces.

Individuele vragen en wensen kunt u naar VVS Projecten per email toezenden, onder vermelding van de naam van het project, uw bouwnummer en NAW-gegevens naar john@vvsbouw.nl

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de bedrijfsunit verder wenst af te bouwen, dat deze werkzaamheden na de eind oplevering van VVS Projecten mee aangevangen mag worden.

PROCEDURE INVULLEN “OPTIE- EN KEUZEFORMULIER”

U kunt uw keuzes uit de “optiekeuzelijst” kenbaar maken door het ronde vakje voor de betreffende omschrijving aan te kruisen [X] en waar gevraagd de aantallen te vermelden.

Wij verzoeken u de optie- en keuzeformulier volledig in te vullen, eventueel te ondertekenen en te voorzien van de datum, bouwnummer en uw handtekening, deze te mailen naar john@vvsbouw.nl.

BETALINGEN

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt de termijnregeling conform de koop- en aannemingsovereenkomst en zal apart worden gefactureerd dan de casco bouw.

- Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij start werkzaamheden van meer- als het minderwerk.
- Tweede en laatste termijn 65% na rato werkzaamheden.
- Derde en laatste termijn 10% te voldoen voorafgaand aan de oplevering.
- Voor de overige voorwaarden ten aanzien van meer- en minderwerk verwijzen wij naar de koop- en aannemingsovereenkomst.

Een factuur van het opgedragen meer- en minderwerk wordt u gescheiden toegestuurd. Betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Eventuele wijzigingen in het btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

TENSLOTTE

Bij units welke worden verkocht na aanvang van de bouw, behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren.

Verder willen wij niet dat unit eigenaren zonder toestemming tijdens de bouw de bouwplaats betreden!

Werkzaamheden door de koper of derden voor de oplevering kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en verantwoordelijkheden niet toestaan.

Deze lijst bestaat uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.

Een gasaansluiting in de meterkast is vanaf 1 juli 2018 niet meer toegestaan.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom vervalt voor netbeheerders per 1 juli 2018 de plicht (*aansluitplicht*) om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet. Het gaat daarbij om gewone 'huisaansluitingen' met een capaciteit van maximaal 40 m³. De energieleverancier zal na 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden voor u. De bedrijf – kantoor unit valt onder bovenstaande regelgeving.

Afwijkingen in gevelbeeld, zoals verplaatsen deuren of extra gevelopeningen zullen door de architect Team 2 studio voor de Bouwkunst uit Vollenhove moeten worden opgenomen, hun zullen het tekenwerk moeten aanpassen en eventueel als aanvulling op de omgevingsvergunning de aangepaste tekeningen bij de gemeente moeten indienen. Deze extra kosten zullen rechtstreeks met Team2 gefactureerd worden.

Alle prijzen exclusief & inclusief 21% btw en zijn onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door VVS Projecten 10% algemene kosten in rekening gebracht.

STROOMSCHEMA INDIVIEEL GESPREK

VVS Projecten stuurt plattegrond en keuze lijst meer- en minderwerk naar de koper van de unit.



Aangegeven opties worden verwerkt in de meer- en minderwerklijst en op plattegrond tekening ter goedkeuring.



Na controle voor akkoord door klant, zullen de meer- en minderwerklijst en daarbij behorende plattegrond definitief worden vastgesteld.

OPTIELIJST VOOR DE BEDRIJFSUNIT(S)

Onderstaande punten zijn bouwkundige opties voor de buitenzijde van de units.

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
1	O	230 Volt elektrische motoraandrijving op overheaddeur (opslagruimte) - Besturingskast voorzien van drukschakelaar (op-stop-neer-functie) - Onderloopbeveiliging - Noodhandontkoppeling d.m.v. verlengde kettingtakel - Stuurspanning 24V DC - Optilbeveiliging uitgevoerd met een mechanisch vergrendelingssysteem - Incl. aansluitkabel (lengte 1 mtr.) voorzien van een 3-polige 16A CEE stekker (blauwe stekker) - Incl. leveren van 2 losse handzenders (afstandsbediening) voor bediening overheaddeur - Meerprijs extra losse handzenders (excl. € 48,00/per stuk) - Excl. aansluitpunt t.b.v. overheaddeur aangesloten op groepenkast	€ 680,00	€ 822,80
2	O	230 Volt elektrische motoraandrijving op overheaddeur (opslagruimte) - Besturingskast voorzien van drukschakelaar (op-stop-neer-functie) - Onderloopbeveiliging - Noodhandontkoppeling d.m.v. verlengde kettingtakel - Stuurspanning 24V DC - Optilbeveiliging uitgevoerd met een mechanisch vergrendelingssysteem - Incl. aansluitkabel (lengte 1 mtr.) voorzien van een 3-polige 16A CEE stekker (blauwe stekker) - Incl. leveren van 2 losse handzenders (afstandsbediening) voor bediening overheaddeur - Meerprijs extra losse handzenders (excl. € 48,00/per stuk) Leveren en aanbrengen groepenkast (2 groepen) in meterkast bestaande uit; - o 1 stuks aardlekschakelaar 16 Amp - o 1 stuks aarding - o 1 stuks dubbele wandcontactdoos in meterkast Groepenkast zijn nog 9 module eenheden vrij om in eigenbeheer uit te breiden - incl. aansluitpunt t.b.v. overheaddeur aangesloten op groepenkast uitgevoerd als opbouw	€ 1.785,00	€ 2.159,85
3	O	Leveren en aanbrengen van een flexibele mantelbuis ø50, aangebracht onder de monoliet afgewerkte betonvloer (begane grond) - Conform opgave opdrachtgever - o Begane grond = m1 á € 24,00/m1	€ n.t.b.	€ n.t.b.

Onderstaande punten zijn bouwkundige opties voor de binnenzijde van de units.

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
101	O	Toiletruimte onder de trap (begane grond) middels een geïsoleerde (houten/systeemwand) binnenwand(en), die aan de buitenzijde worden voorzien van een gegronde interieur multiplex plaat (geschroefd); - Binnenzijde wordt tegelwerk gereed afgewerkt in kleur wit/grijs - 1 stuks hardhouten binnenkozijn incl. een stompe hardboard binnendeuren 880x2315 mm incl. vrij/bezet slot - Inbouwreservoir incl. planchet betimmering tot 1200+ en voorzien van tegelwerk - Vloertegels en achterwand planchet in een neutrale grijze kleur - Wandtegels in een neutrale witte kleur - Gipsplafond op ca. 2400+ (niet gestukadoord) - Water- en rioolaansluitingen t.b.v. toilet en fonteintje - Inbouwreservoir met kunststof bedieningspaneel - Closetcombinatie-rimfree vrijdragend compleet afgemonteerd - Soft-close closetzitting wit - Fonteincombinatie compleet afgemonteerd - Excl. plamuur, saus- en schilderwerk - 1x beweging- aanwezigheidsmelder en lichtpunt toilet onder de trap, incl. LED-armatuur (alleen mogelijk in combinatie met een elektrapakket)	€ 6.380,00	€ 7.719,80
110	O	In het werk boren van sparingen ø75-90 in de verdiepingsvloer. - o Verdieping = stuks - o Dak = stuks	€ 85,00/st	€ 102,85/st
111	O	In het werk boren van sparingen in de verdiepingsvloer, dakvloer ø130. - o Verdieping = stuks - o Dak = stuks In casco worden standaard (1x) ø 75 en (2x) ø110-125 geïsoleerde dak doorvoeren opgenomen	€ 100,00/st	€ 121,00/st
112	O	Leveren en aanbrengen van een extra geïsoleerd dak doorvoer ø110-125 met kunststof regenkap, incl. boorwerkzaamheden en inplakken in kunststofdakbedekking o Dak = stuks In casco worden standaard (1x) ø 75 en (2x) ø110-125 geïsoleerde dak doorvoeren opgenomen	€ 350,00/st	€ 423,50/st

Onderstaande punten zijn installatie opties voor de binnenzijde van de units.

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
201	O	Leveren en aanbrengen groepenkast (2 groepen) bestaande uit; ○ 1 stuks aardlekschakelaar 16 Amp ○ 1 stuks aarding ○ 1 stuks dubbele wandcontactdoos in meterkast Groepenkast zijn nog 9 module eenheden vrij om in eigenbeheer uit te breiden	€ 850,00	€ 1.028,50
202	O	Standaard elektrapakket bestaande uit; Begane grond: ○ groepenkast zoals omschreven in punt 201 ○ 1 stuks lichtschakelaar voor de bedrijfsruimte ○ 3 stuks verlichtpunten voor de bedrijfsruimte, excl. LED-armaturen ○ 3 stuks dubbele wandcontactdozen in bedrijfsruimte, positie/hoogte conform opgave koper. (standaard zetten wij deze op 105cm vanaf vloerpeil) 1 ^e Verdieping: ○ 1 stuks wissellichtschakelaar voor de verlichting kantoorruimte ○ 3 stuks verlichtpunten voor de kantoorruimte, excl. LED-armaturen ○ 3 stuks dubbele wandcontactdozen in kantoorruimte, positie/hoogte conform opgave koper. (standaard zetten wij deze op 30cm vanaf vloerpeil) 2 ^e verdieping (meerprijs) ○ 1 stuks wissellichtschakelaar voor de verlichting kantoorruimte ○ 3 stuks verlichtpunten voor de kantoorruimte, excl. LED armaturen ○ 3 stuks dubbele wandcontactdozen in kantoorruimte, positie/hoogte conform opgave koper. (standaard zetten wij deze op 30cm vanaf vloerpeil) Leidingwerk inbouw - opbouw in de cascowanden aan de hand van opgave opdrachtgever, let op bij inbouw zullen wij de sleuven niet dichtsmeren, dit zal opdrachtgever zelf na oplevering moet uitvoeren.	€ 3.250,00	€ 3.932,50
			€ 1.825,00	€ 2.007,50

Onderstaande mogelijkheden kunnen alleen gekozen worden als punt 202 is gekozen door de koper als optie

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
203	O	Dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
204	O	Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
205	O	Enkele wandcontactdoos op een aparte groep zoals bij; op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
206a	O	Aansluitpunt airco afgedopt tot buitenunit op dakvlak op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
206b	O	Aansluitpunt airco t.p.v. binnenunit op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
207	O	Kracht 400 Volt aansluiting in opslagruimte begane grond op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
208	O	Extra lichtpunt op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
209	O	Extra schakelaar t.b.v. lichtpunten op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
210	O	Dimmer t.b.v. lichtpunten LED tot 100W op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
211	O	Wissel (hotel) schakeling met 2 schakelaars t.b.v. lichtpunten op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
212	O	LED TL-armatuur dubbel, incl. armatuur op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
213	O	Buitenlamp met schemerschakelaar boven overheaddeur LED 1800 Lumen compleet geïnstalleerd op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
214	O	Rookmelder 230V op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
215	O	Noodverlichtingsarmatuur LED in/opbouw op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
216	O	Deurbeldrukker nabij voordeur, minigong begane grond en verdieping op aanvraag als uitbreiding op punt 202		
217	O	Plaatsen van een tussenmeter in de meterkast splitsing begane grond/verdieping op aanvraag als uitbreiding op punt 20		

Onderstaande punten zijn installatie opties met betrekking tot riool- en wateraansluitingen excl. het sanitair

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
301	O	Verplaatsen van standaard aansluiting riool- en wateraansluiting (onder de trap) t.b.v. closetcombinatie en fonteintje binnen een afstand van 5 mtr. Standaard zit er een riool- en wateraansluiting afgedopt ca. 10 cm boven de begane grondvloer onder de trap voor een toilet.	€ 600,00	€ 726,00
302	O	Leveren en aanbrengen riool- en wateraansluiting t.b.v. uitstortgootsteen begane grond ca. 10 cm afgedopt boven de begane grondvloer. o wateraansluiting afgedopt gemonteerd aan (aanwezige) wand of afgedopt uit de betonvloer	€ 525,00	€ 635,25
303a	O	Leveren en aanbrengen riool- en wateraansluiting t.b.v. keuken begane grond ca. 10 cm afgedopt boven de begane grondvloer. o wateraansluiting afgedopt gemonteerd aan (aanwezige) wand of afgedopt uit de betonvloer	€ 525,00	€ 635,25
303b	O	Leveren en aanbrengen riool- en wateraansluiting t.b.v. vaatwasser begane grond. o alleen mogelijk bij afname punt 303a	€ 125,00	€ 151,25
304	O	Leveren en aanbrengen riool- en wateraansluiting toilet en fonteintje op verdieping ca. 10 cm afgedopt boven de verdiepingsvloer. o wateraansluiting fonteintje afgedopt aan (aanwezige) wand of afgedopt uit de betonvloer	€ 935,00	€ 1.028,50
305	O	Leveren en aanbrengen riolering en koud waterleiding t.b.v. keuken op de 1 ^e verdieping afgedopt boven de verdiepingsvloer. o wateraansluiting fonteintje afgedopt aan (aanwezige) wand of afgedopt uit de betonvloer	€ 675,00	€ 742,50

Vloerverwarming

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
401	O	Leveren en aanbrengen vloerverwarming h.o.h. 15cm in de betonvloer d=200 mm begane grond, bestaande uit; - o kunststofbuis gemonteerd wordt op ondernet in betonvloer - o incl. randisolatie - o incl. kunststof vloerverwarming verdeler met de benodigde groepen - o excl. elektrisch aansluitpunt t.p.v. vloerverwarming verdeler - o excl. waterpomp - o meerprijs h.o.h. vloerverwarming slangen naar 10 cm	€ 28,50/m ²	€ 34,49/m ²
			€ 5,00/m ²	€ 6,05/m ²
402	O	Leveren en aanbrengen vloerverwarming in de cementdekvloer d=70 mm verdieping, bestaande uit; - o kunststofbuis gemonteerd wordt op een draadstaalnet rechtstreeks op de kanaalplaatvloer - o incl. randisolatie - o incl. kunststof vloerverwarming verdeler met de benodigde groepen - o excl. elektrisch aansluitpunt t.p.v. vloerverwarming verdeler - o excl. waterpomp - o meerprijs h.o.h. naar 10 cm	€ 28,50/m ²	€ 34,49/m ²
			€ 5,00/m ²	€ 6,05/m ²

Ventilatiesystemen

		Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
501	O	Leveren en aanbrengen mechanische ventilatie, bestaande uit; - o Ventilator box met 4 aansluitingen - o Ventilator heeft een draadloze toerenregeling - o Afvoerpunten toilet begane grond, en 3 vrij in te delen punten - o Incl. aansluitpunt t.b.v. mechanische ventilatie - o op aanvraag mogelijk		
502	O	Leveren en aanbrengen gebalanceerde ventilatiesysteem t.b.v. kantoorruimte(n) o op aanvraag mogelijk		

Airco – installaties zouden wij een leverancier/installateur voor kunnen aandragen, in verband met de garanties en onderhoudscontracten zal de facturatie dan rechtstreeks via de betreffende leverancier/installateur verlopen.

Noordpool Airconditioning B.V.

Gaffel 4b
3981 KD Zeewolde
tel: 036-5225967
mail: info@noordpool-ac.nl

Solute Energietechniek

Osloweg 128
9723 BX Groningen
tel: 050-7119319
mail: info@solute-energietechniek.nl

Warmtepomp – installaties zouden wij een leverancier/installateur voor kunnen aandragen, in verband met de garanties en onderhoudscontracten zal de facturatie dan rechtstreeks via de betreffende leverancier/installateur verlopen.

Multi Air Design klimaat- en ventilatietechniek

Marsweg 22
3893 GA Zeewolde
tel: 036-5220666
mail: info@multiairdesign.com

J&B Installaties

Krammer 17
7333 ML Apeldoorn
tel: 06-26677906
mail: thomas@jenbinstallaties.nl

Verlichtingsplannen zouden wij een leverancier/installateur voor kunnen aandragen, in verband met de wensen en garanties zal de facturatie dan rechtstreeks via de betreffende leverancier/installateur verlopen.

IdFrm

Uranusweg 18
8938 AJ Leeuwarden
tel: 058-5158705
mail: info@idfrm

AANVULLENDE WENSEN OP VERZOEK VAN KOPER

600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		