

Technische omschrijving opslagboxen Steiger 74-77 Almere

0 ALGEMEEN

Inleiding

VVS Projectontwikkeling B.V. ontwikkeld een bedrijfsverzamelgebouw met 79 bedrijfsunits en 247 opslagboxen als 1 complex aan Steiger 74-77 in Almere op “bedrijventerrein De Steiger”.

Voor dit bedrijfsverzamelgebouw zal 3 aparte Vereniging van Eigenaars worden opgericht;

- Bedrijfsunit 01 t/m 67 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.
- Opslagboxen 01 t/m 247 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.
- Bedrijfsunit 68 t/m 79 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.

Bestemming

Voor de bestemming en de gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Almere. Kopers/gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor na te gaan of het beoogde gebruik toegestaan is conform bestemmingsplan.

Functieverandering bedrijfsruimte

Ten behoeve van de omgevingsvergunning zijn de opslagboxen als volgt aangevraagd;

Opslagboxen zijn als lichte industriefunctie aangevraagd. Een lichte industriefunctie is een industriefunctie waarbij activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Dit type functie onderscheidt zich van andere industriële functie doordat er minder vaak langdurig mensen aanwezig zijn; het is gericht op de opslag. Indien het toekomstig gebruik van de opslagbox hiervan afwijkt kunnen ervan uit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogde gebruik mogelijk te maken. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en).

1 PEIL

Maatvoering peil

Het peil van waaruit alles wordt gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer en is afgestemd op de omliggende bebouwing en bestrating en zal worden vastgesteld door de gemeente.

2 GRONDWERK

Grondwerk terrein/nuts

Voor de aanleg van de funderingen, de riolering en de leidingen van de nutsbedrijven worden de nodige grondwerken verricht. De ontgravingen worden aangevuld met uitkomende grond. Uitgekomen grond wordt hergebruikt en/of afgevoerd.

3 RIOLERING

Aanleg- en aansluitkosten riolering

De aanleg-en aansluitkosten van de riolering zijn in de koopsom begrepen en komen dus achteraf niet voor rekening van de koper.

Buitenriolering

Buitenriolering (HWA/DWA) worden uitgevoerd in PVC. Leidingverloop en diameter worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften van de gemeente.

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Binnenriolering

De algemene toiletten in trappenhuis op alle bouwlagen wordt voorzien van de volgende afgedopte rioolaansluitingen:

- Rioolontluchting ø110, doorgaand afgemonteerd tot aan de geïsoleerde dakdoorvoer bovendaks;
- Begane grond een afgedopte rioolaansluiting ø110 en ø75 waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- 1e verdieping een afgedopte rioolaansluiting ø110 en ø50 waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- 2e verdieping een afgedopte rioolaansluiting ø110 en ø50 waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- Technische ruimte sprinklerinstallatie zal een RVS vloerput 20x20 cm worden opgenomen en rechtstreeks worden aangesloten op onderliggende waterbassin.

4 TERREININRICHTING

Algemeen

De bestrating van de rijbanen “inpandig” begane grond en buitenterrein zal middels grijskleurige betonklinkers worden uitgevoerd.

Terreinafwatering zal middels straatkolken + kolkleidingen rechtstreeks op open water en/of gemeente riool worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften van de gemeente.

Parkeervakken

Er zullen 2 algemene parkeervakken aan de voorzijde worden gemaakt, deze bestaan uit grasbetonblokken die worden gevuld met zwarte grond en ingezaaid met graszaad.

Terreinbeplanting

Aan de voor- en achterzijde zal er tegen de open stalen gevel een plantensoort “blauweregen” (4 stuks per gevel) worden gepoot met een hoogte van ca. 180cm, deze zal door derden aan te brengen klimbegeleiding verder omhoog (kunnen) groeien, onderhoud zal voor rekening Vereniging van Eigenaars komen.

Overige terreinbeplanting voor de groenstroken zal niet worden meegenomen met casco, eventueel terreinbeplantingen zal voor rekening Vereniging van Eigenaars komen.

Hekwerk

Er zal geen hekwerk ter afsluiting bij de inrit(ten) geplaatst worden.

Hoogte begrenzer toegang opslagboxen complex

De totale doorrijdhoogte naar het opslagboxen complex bedraagt 220 cm.

Voor de in- en uitgang zal er een hoogtebegrenzer balk worden geplaatst voor een maximale doorrijdhoogte.

Aanrijdbeveiliging

Op diverse plaatsen zullen afschermpalen worden geplaatst conform tekeningen van Team2 Studio voor de Bouwkunst d.d. 07-07-2025/13-10-2025

Postkasten

Voor elke opslagbox zal nabij de inrit(ten) een centrale postkast geplaatst worden, in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs).

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Huisnummering

Elke opslagbox zal op de overheaddeur worden voorzien van een huisnummeraanduiding aangebracht d.m.v. stickers in de kleur RAL 9007 (grijs aluminium).

5 FUNDERING

Fundering

Het opslagboxen complex wordt gefundeerd door middel van een betonnen fundering op betonpalen volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur en ter goedkeuring gemeente.

Kruipruimte

Er wordt onder de begane grondvloer geen kruipruimte gerealiseerd.

Kelder waterbassis sprinklerinstallatie

Het opslagboxen complex zal worden voorzien van een sprinklerinstallatie, conform eisen gemeente. Voor de sprinklerinstallatie zal er een waterbassin opslag komen van ca. 250 m³. De waterbassin opslag zal met een kelder worden gecreëerd onder de opslagboxen 06 t/m 13.

6 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie bestaat uit in het werk gemonteerde stalen profielen en hulpstaal voor gevelconstructies en bekledingen en wordt gemonteerd volgens opgave van de constructeur. Het staal wordt in het werk 90min. brandwerend behandeld in een standaard RAL kleur. Eventuele beschadigingen worden in het werk bijgewerkt waarbij kleurverschillen kunnen optreden.

Stabiliteit

Voor de stabiliteit worden er windverbanden opgenomen. De locatie wordt door de constructeur nader bepaald. Deze windverbanden mogen in geen geval aangepast of verwijderd worden.

7 VLOEREN

Begane grond opslagboxen 00 t/m 05 en 15 t/m 55

De begane grondvloer is een gestorte 200 mm dikke betonvloer op palen voor een nuttige belasting van 350 kg/m². Deze is monolithisch afgewerkt (gevlinderd) volgens DIN 18202, rij 3. Deze vloer heeft een isolatiewaarde van $R_c = 2.5 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Begane grond opslagboxen 06 t/m 13

De begane grondvloer is een geïsoleerde kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 350 kg/m². Deze is voorzien van een druklaag van 70 mm dik monolithisch afgewerkt (gevlinderd) volgens DIN 18202, rij 3. Deze vloer heeft een isolatiewaarde van $R_c = 3.7 \text{ m}^2/\text{KW}$.

1^e - 2^e verdiepingsvloer

De verdiepingsvloer(en) wordt uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 350 kg/m². Deze is voorzien van een druklaag van 70 mm dik monolithisch afgewerkt (gevlinderd) volgens DIN 18202, rij 3.

De kanaalplaatvloeren worden aan de onderzijde voorzien van ontwateringsgaatjes zodat er mogelijk bouwvocht wat in de kanalen kan ophopen kan worden afgevoerd. Bij boorwerkzaamheden aan de onderzijde van de kanaalplaatvloer na oplevering bestaat de kans dat er nog opgehoopt bouwvocht uit de kanalen kan stromen.

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Hellingbanen

De hellingbanen wordt uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 350 kg/m². Deze is voorzien van een druklaag van 70 mm dik monolithisch afgewerkt (gevlinderd) volgens DIN18202, rij 3.

Dakvloer

Het dak wordt opgebouwd uit stalen dakplaten SAB200/R750-0.75 sendzimir verzinkt en harde dakisolatie onder afschot en voorzien van bitumineuze of kunststof dakbedekking vastgezet op de stalen dakplaat.

Het dak heeft een totale isolatiewaarde van $R_c = 2.5 \text{ m}^2/\text{kW}$.

8 BUITENWANDEN

Geïsoleerde buitengevels algemeen

Alle (buiten)gevels zijn opgebouwd uit staalprofielen met hulpstaal waarop de sandwichpanelen worden gemonteerd, aangebracht in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs) en HPS 200 Ultra Straw - kleurcode 080 70 30 (mostertzaad beige).

Isolatiewaarde gevels

De isolatiewaarde van de gevels bedraagt $R_c = 4.7 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Stalen open gevel (voor- en achtergevel)

Voor- en achtergevel zal als een open stalen gevel worden uitgevoerd.

De voor- en achtergevel zijn opgebouwd uit staalprofielen met hulpstaal waarop persroosters thermisch verzinkt worden gemonteerd, waardoor het complex een open voor- en achtergevel realiseert voor natuurlijke ventilatie.

9 DAKEN

Algemeen dak

Het dak wordt opgebouwd uit stalen dakplaten SAB200/R750-0.75 sendzimir verzinkt met een nuttige belasting van 20 kg/m², waarop een harde PIR-dakisolatie aangebracht en voorzien van kunststof en/of bitumineuze dakbedekking (vliegvlurbestendig conform NEN 6063).

De dakisolatie zal mechanisch worden bevestigd op de onderconstructie en als brandveilig worden uitgevoerd.

De bevestiging parkers t.b.v. dakisolatie zal door de stalen dakplaten worden geschoten, deze parkers zullen niet worden afgewerkt en blijven in het zicht.

Isolatiewaarde dakisolatie

De gemiddelde isolatiewaarde van de daken bedraagt $R_c = 2.5 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Dakdoorvoeren

Er worden in het dak de benodigde geïsoleerde dakdoorvoeren voor de ontluchting riolering, mechanische ventilatie toiletten en hemelwaterafvoeren aangebracht.

Daktoetreding

Middels een daktoetredingsluik incl. schaartrap in de algemene ruimte is het mogelijk het dak te bereiken voor periodiek toegang te verlenen aan medewerkers van bedrijven welke in opdracht van de Vereniging van Eigenaars (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren op het dak.

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Permanente staalkabelsysteem

Op het dak zal een staalkabelsysteem 2m1 uit de voorrand worden aangebracht voor aanlijning aan medewerkers van bedrijven welke in opdracht van de Vereniging van Eigenaars (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren op het dak. Deze worden incl. 1 harnesset bij oplevering aangeleverd bij de beheerder van de Vereniging van Eigenaars.

Garantie dakbedekking

Dakbedekking is voorzien van een garantie van 10 jaar.

Dakdoorvoeren die na oplevering worden aangebracht, mogen in verband met de garantie alleen in overleg en/of toestemming door de projectdakdekker worden ingeplakt. Anders vervalt de garantie van het gehele dak.

Noodoverlopen

Het dak zal worden voorzien noodoverlopen 400x60 mm met een inplakhoogte van 30 mm, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Dakkappen

Dakkappen voor de platte daken zijn vervaardigd uit stalen zetwerk in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs).

10 KOZIJNEN/DEUREN

Algemeen

De buitenkozijnen, - ramen en -deuren worden vervaardigd uit aluminiumkozijnen in kleur RAL 7021 (zwartgrijs), voorzien van blank HR++ isolatieglas, totale U-waarde van aluminiumkozijn inclusief beglazing volgens BENG berekening en voorzien van standaard inbraakwerend hang en sluitwerk conform SKG** veiligheidsklasse 2.

Waar nodig zal letselveilig en doorvalveilig glas toegepast worden volgens huidige norm.

De binnenkozijnen, - ramen en -deuren worden vervaardigd uit aluminiumkozijnen in kleur RAL 9010 (zuiverwit) en waar nodig worden ze brandwerend uitgevoerd en voorzien van standaard hang en sluitwerk conform SKG** veiligheidsklasse 2.

Vluchtdeuren zullen worden uitgevoerd zonder dat ze met hulpmiddelen hoeven worden geopend.

Alle stelkozijnen bestaan uit 25 mm dikke wit gegronde WBP-multiplex stroken, de schroefgaten in de dagkanten zullen niet worden geplamuurd en/of afgewerkt.

Binnenzijde van de aluminium kozijnen zullen worden afgetimmerd met een wit gegronde hardhouten aftimmering.

Waterslagen en lekdorpels t.p.v. aluminium kozijnen

Waterslagen, lekdorpels en overige zetwerken zijn vervaardigd uit stalen zetwerk in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs) of HPS 200 Ultra Straw - kleurcode 080 70 30 (mostertzaad beige).

Overheaddeur(en)

Geïsoleerde 40mm dikke overheaddeur in verschillende afmetingen conform tekeningen Team2 Studio voor de Bouwkunst d.d. 07-07-2025/13-10-2025, elektrisch bedienbaar (230V), buitenzijde in kleur RAL 9010 (zuiverwit), binnenzijde in kleur RAL 9002 (grijswit). Er zullen 2 kunststof ventilatierooster (afsluitbaar) zwart 344x138 mm worden opgenomen, de ventilatieroosters worden gemonteerd in onderpaneel. Van buitenaf is de overheaddeur te openen met een noodontgrendelingsslot en een trekkoord aan de binnenzijde.

Technische omschrijving opslagboxen Steiger 74-77 Almere

Breedte dagmaat van de overheaddeur kan een aantal centimeters kleiner uitvallen dan op tekening vermeld, ten gunste van de afwerking van de dagkanten in het gevelvlak.

Toegangspoort (in- en uitgang)

Elektrisch bedienbare rolhekken voorzien van staal verzinkte kokers en geleiders. Het pantser is opgebouwd uit staal verzinkte strippen gebogen in een gebogen ruit met mazen van 180x134 mm welke verbonden zijn middels koppelschakels. Rolhekken hebben een afmeting van 5000x2400 mm

Toegang tot opslagboxen complex zal worden voorzien van een gsm-module t.b.v. opensturing rolhek.

11 BINNENWANDEN

Binnen scheidingswanden naar bedrijfsunits

De scheidingswanden naar de bedrijfsunits worden opgebouwd uit onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen 214 mm dik. Eventuele lijmresten, kleurverschillen, vochtplekken en/of bijgewerkte plekken blijven zichtbaar.

Geluid

Kalkzandsteen absorbeert geluid maar in bepaalde mate. Het is aan te raden de scheidingswanden te voorzien van een extra geluidswerende voorzetwand indien u werkzaamheden uitvoert waarbij veel geluid wordt geproduceerd, of als u juist een ruimte wilt waar u geen last heeft van omgevingsgeluid.

Buitengevels opslagruimte (vanaf rijbaan gezien)

De stalen buitengevels zijn opgebouwd uit sandwichpanelen, aangebracht in de kleur RAL 9010 (zuiverwit) deze worden met gezette U-profielen en/of gezette hoeken gemonteerd op de beton onderconstructie. Bepaalde buitengevels zullen worden uitgevoerd in een brandwerend eis, conform eisen gemeente.

De isolatiewaarde van de buitengevels opslagruimte bedraagt minimaal $R_c = 3.73 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Opslagruimte scheidingswanden

De opslagboxen scheidingswanden zijn opgebouwd uit sandwichpanelen, aangebracht in de kleur RAL 9002 (grijswit) deze worden met gezette U-profielen en/of gezette hoeken gemonteerd op de beton onderconstructie. Bepaalde scheidingswanden zullen worden uitgevoerd in een brandwerend eis, conform eisen gemeente.

De isolatiewaarde van de opslagruimte scheidingswanden bedraagt minimaal $R_c = 3.73 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Algemene ruimten

De algemene ruimte zoals trappenhuizen, toiletten en algemene meterkasten zullen worden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen en/of houten binnenwanden in samenhang met eventuele voorzetwanden.

De isolatiewaarde van de scheidingswanden algemene ruimte bedraagt minimaal $R_c = 3.73 \text{ m}^2/\text{KW}$.

12 TRAPPEN EN (AF-)TIMMERWERK

Trap

In de trappenhuizen komt een open stalen steektrap met 4 afstap- en tussenbordessen van begane grond naar 2^e verdieping in zijn geheel thermisch verzinkt.

Balustraden bestaan uit balusters met een bovenregel en 1 knieregel gemonteerd op de trapbomen.

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Langs de open zijden van de trappen en trapgaten zal een stalen balustrade worden gemonteerd.

Afwerking vloerranden

De trapgaten worden afgewerkt met wit gegronde multiplex spiegelstukken, de schroefgaten in de dagkanten zullen niet worden geplamuurd en/of afgewerkt.

13 RUWBOUW TIMMERWERK

Algemeen

De door de koper te verrichten afbouw na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

14 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE

Hemelwaterafvoeren bedrijfsunits

Hemelwater voor de opslagboxen zal in pandig worden afgevoerd middels een Pluvia-systeem. Standleidingen worden aangesloten op de buitenriolering.

Wateraansluitingen

In het opslagboxen complex zal in de algemene meterkast een wateraansluiting met voldoende capaciteit worden gerealiseerd voor:

- Begane grond een wateraansluiting waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- 1e verdieping een wateraansluiting waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- 2e verdieping een wateraansluiting waar een toilet met fonteintje op aangesloten wordt;
- Waterbassin t.b.v. sprinklerinstallatie automatisch bijgevoerd kan worden met een minimale capaciteit van 75 L/min;
- Wateraansluiting(en) voor 5x brandslanghaspels op begane grond;
- Wateraansluiting(en) voor 6x brandslanghaspels op 1e verdieping;
- Wateraansluiting(en) voor 6x brandslanghaspels op 2e verdieping.

Overige werktuigbouwkundige installaties

- Verwarming is niet in casco oplevering voorzien (ook geen warmtepompinstallatie of vloerverwarming).
- Luchtbehandelingsinstallatie is niet in casco oplevering voorzien.

De door de koper te verrichten werktuigbouwkundige installaties na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

15 TOILETTEN

Toiletten

Alle toiletruimtes zullen compleet afgewerkt worden opgeleverd met de volgende benodigdheden:

- Toiletten zijn voorzien van vloer- en wandtegels tot aan plafondhoogte;
- Ruimten voorzien van een gipsplafond, sausklaar afgewerkt;
- Toiletten voorzien van benodigde inbouwreservoirs incl. toilet rim-free met kunststof soft-close zitting;
- Toiletten voorzien van een wastafel met een warm- en koudwaterkraan;
- Wastafels in de toiletten zullen worden voorzien van een 10 liter warmwaterboiler nabij de wastafel;
- Toiletten zullen worden voorzien van een mechanische afzuiging.

Technische omschrijving opslagboxen Steiger 74-77 Almere

16 BRANDVEILIGHEID VOORZIENINGEN

Sprinklerinstallatie

Opslagboxen complex zal voorzien worden van een sprinklerinstallatie voor de rijbanen en als watergordijn voor de overheaddeuren, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente.

De binnenzijde van de opslagboxen zullen **niet** van een sprinklerinstallatie worden voorzien.

De sprinklerinstallatie krijgt een eigen technische ruimte op de begane grond waar de volgende voorzieningen zullen worden aangebracht:

- 1 elektrisch gedreven vertical turbine sprinklerpomp;
- Capaciteit per pomp 200 m³/uur;
- Voor het dimensioneren van de voedingskabel zal er rekening gehouden worden met een blokkerspanning van 7xI nominaal en een VG-YMvKas mb kabel;
- 1 hulppomp, voor het onderhouden van constante druk in het leidingnet;
- Schakelkast conform NEN 12845;
- Persleiding incl. terugslagklep, hoofdafsluiter en manometer;
- Vulleiding waterbassin incl. elektrisch gestuurde afsluiter en sturing d.m.v. vlotterschakelaars.

Brandslanghaspels

Het opslagboxen complex zal voorzien worden van brandslanghaspels, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente.

Voor de brandslanghaspels zullen de volgende voorzieningen zullen worden aangebracht:

- 5x brandslanghaspels nabij de hoofd rijbaan op begane grond;
- 6x brandslanghaspels nabij de hoofd rijbaan op 1e verdieping;
- 6x brandslanghaspels nabij de hoofd rijbaan op 2e verdieping;
- Bovenstaande brandslanghaspels zullen worden uitgevoerd met een 25 mm leiding en aangesloten op het drinkwatersysteem;
- Er zal een hydrofoor worden geplaatst tussen 1e en 2e verdieping om de voorgeschreven waterdruk van 1,3 m³/uur bij 2 haspels tegelijk te garanderen.

Brandweeraansluiting(en)

Bij de 3 trappenhuizen van het gebouw zullen per verdieping een brandweeraansluiting worden voorzien, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente.

De stijgleidingen worden voorzien in de trappenhuizen en de brandweeraansluitingen buiten de trappenhuizen.

Uitgangspunt is om de brandweeraansluitingen worden gevoed door de watervoorzieningen sprinklerinstallatie. Vanuit de technische ruimte sprinklerinstallatie zal een grondleiding worden voorzien naar de 3 trappenhuizen.

Er zal per stijgleiding t.b.v. de brandweeraansluitingen één druk reduceertoestel worden voorzien, conform eisen gemeente.

Noodverlichting

Het gehele opslagboxen complex zal worden voorzien van noodverlichting en vluchtroute aanduiding conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente.

Technische omschrijving opslagboxen

Steiger 74-77 Almere

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Voor het opslagboxen complex is op basis van de omvang een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) vereist met volledige dekking, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente.

De volgende voorzieningen zijn meegenomen:

- 247x brandmelder met slow-whoop functie in elke opslagbox;
- 247x nevenindicator boven elke overheaddeur;
- 44x brandmelder met slow-whoop functie algemene ruimtes;
- 17x handmelder bij elke brandslanghaspel;
- 1x brandmeldcentrale, incl. PVE en oplevering met logboek en onderhoudscontract.

17 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Algemene meterkast

Algemene meterkast zal een nader te bepalen grootverbruik elektra-aansluiting worden gerealiseerd met een hoofdverdeelkast met de volgende voorzieningen:

- 247x automaat B6A zonder uitbreidingsmogelijkheid;
- 247x KWH meter geijkt voor doorverkoop stroom;
- 1x hoofdschakelaar;
- 1x krachtschakelaar t.b.v. technische ruimte;
- 4x aardlekschakelaar algemene voorzieningen;
- 1x aardlekschakelaar t.b.v. toegangspoorten (in- en uitgang);
- 1x aardlekschakelaar t.b.v. camerasystemen;
- 1x aarding hoofdverdeler.

Opslagboxen

Alle opslagboxen zullen worden voorzien van de volgende voorzieningen;

- mini groepenkast met aardlekautomaat B6A;
- mini LED TL verlichting;
- dubbel wandcontactdoos;
- verlichtingsschakelaar ;
- 1x enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische overheaddeur.

Bovenstaande wordt gemonteerd op een wit gegronde plank welke tegen de binnenwand wordt bevestigd 30cm breed, 240cm hoog

Verlichting algemene ruimten

Alle algemene ruimte zullen worden voorzien van voldoende verlichting;

- trappenhuizen;
- toiletten;
- rijbanen begane grond;
- rijbanen 1e verdieping en 2e verdieping.

Technische omschrijving opslagboxen Steiger 74-77 Almere

18 CAMERA BEVEILIGING

Algemene camera beveiliging

Opslagboxen complex wordt voorzien van algemene camera beveiliging met de volgende onderdelen;

- 14x camera 8Mp vast verdeeld over de begane grond, verdiepingen en in- en uitrit;
- 1x decoder;
- 1x UPS bij stroomuitval 1 uur back up spanning.

De door de koper te verrichten elektrotechnische installaties na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

19 NUTS VOORZIENINGEN

Nutsvoorzieningen

Mantelbuizen en invoerbochten voor de nutsbedrijven worden aangebracht. De meters van nutsvoorzieningen (water en elektra) worden aangebracht in algemene meterkast.

Glasvezelaansluiting, telefoonaansluiting etc. door Vereniging van Eigenaars zelf aan te vragen en te verzorgen.

20 OPLEVERINGSNIVEAU

Opleveringsniveau

De opslagboxen worden bezemschoon en casco opgeleverd, zoals vastgelegd in de koop-/aannemingsovereenkomst en in deze technische omschrijving.

Door de aannemer worden bij de casco-oplevering de benodigde stukken aangeleverd aan de Vereniging van Eigenaars om aan te tonen dat het reeds gebouwde deel voldoet aan zowel het Besluit Bouwwerken Leefomgeving als aan de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen.

Voor wat betreft de verdere afbouw is het de verantwoordelijkheid van de koper om te blijven voldoen aan wettelijke eisen en overige regelgeving.

De benodigde bewijsstukken voor wat betreft de afbouw dient de koper zelf te verzamelen of te doen verzamelen. Na gereedkomen van (het gekochte gedeelte van) het gebouw dient de koper hiervoor een definitief energielabel te laten opstellen door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De aansprakelijkheid om te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, de verleende omgevingsvergunning voor dit werk, de BENG-eisen en overige regelgeving gaat bij de casco-oplevering over op de koper.

De koper van de bedrijfsunit is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen en dient deze derhalve zelf aan te vragen, Hieronder vallen onder andere:

- Vestiging-, milieu- of hinderwerkvergunning, melding activiteitenbesluit;
- Reclamevoering;
- Eventuele afbouwpakketten anders dan in de omgevingsvergunning is verkregen.

Technische omschrijving opslagboxen Steiger 74-77 Almere

21 GARANTIE AANNEMER

De aannemer en leveranciers geven de onderstaande garantie:

- 10 jr. op de fundering en vloer tegen scheurvorming en verzakking;
- 10 jr. op de dakbedekking en isolatiepakket tegen lekkage, incl. alle opstanden e.d;
- 5 jr. op buiten- en binnenwanden, met betrekking tot waterdichtheid;
- 1 jr. op kitvoegen, op water- en winddichting;
- 1 jr. op deuren tegen kromtrekken, op hang- en sluitwerk;
- 1 jr. op alle installaties.

22 ENERGIEPRESTATIE COEFFICIENT

Gebouwen met de functie werkplaats of opslag zijn hiervan uitgezonderd en verkoper zal dan ook geen energielabel aanleveren. Wanneer koper kantoorruimte wenst te realiseren dient koper voor het kantoorgedeelte dan ook aan de EPC-eis te voldoen.

23 TEKENINGEN

Deze technische omschrijving is gebaseerd op de bouwkundige tekeningen van Team2 Studio voor de bouwkunst B.V met de datum van 07-07-2025/13-10-2025 en rapportage brandveiligheid – Bbl van Buro Appel d.d. 14-10-2025.