

Technische omschrijving bedrijfsunits Steiger 74-77 Almere

0 ALGEMEEN

Inleiding

VVS Projectontwikkeling B.V. ontwikkeld een bedrijfsverzamelgebouw met 79 bedrijfsunits en 247 opslagboxen als 1 complex aan Steiger 74-77 in Almere op “bedrijventerrein De Steiger”.

Voor dit bedrijfsverzamelgebouw zal 3 aparte Vereniging van Eigenaars worden opgericht;

- Bedrijfsunit 01 t/m 67 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.
- Opslagboxen 01 t/m 247 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.
- Bedrijfsunit 68 t/m 79 zal een Vereniging van Eigenaars opgericht moeten worden.

Bestemming

Voor de bestemming en de gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Almere.

Kopers/gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor na te gaan of het beoogde gebruik toegestaan is conform bestemmingsplan.

Functieverandering bedrijfsruimte

Ten behoeve van de omgevingsvergunning zijn de bedrijfsruimten als volgt aangevraagd;

Bedrijfsunits 14 t/m 33, 36 t/m 55, 58 t/m 79 zijn als industriefunctie aangevraagd. Een industriefunctie is een industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het toekomstig gebruik van de bedrijfsruimte hiervan afwijkt kunnen ervan uit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogde gebruik mogelijk te maken. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en).

Bedrijfsunits 01 t/m 13, 34, 35, 56 en 57 zijn aangevraagd als industriefunctie begane grond en kantoorfunctie voor de verdieping(en). Een industriefunctie is een industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het toekomstig gebruik van de bedrijfsruimte hiervan afwijkt kunnen ervan uit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogde gebruik mogelijk te maken. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en).

Een kantoorfunctie is een gebruiksfunctie voor kantoorhoudende werkzaamheden van een bedrijf. Indien het toekomstig gebruik van de kantoorruimte hiervan afwijkt kunnen ervan uit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogde gebruik mogelijk te maken. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en).

1 PEIL

Maatvoering peil

Het peil van waaruit alles wordt gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer en is afgestemd op de omliggende bebouwing en bestrating en zal worden vastgesteld door de gemeente.

Technische omschrijving bedrijfsunits Steiger 74-77 Almere

2 GRONDWERK

Grondwerk terrein/nuts

Voor de aanleg van de funderingen, de riolering en de leidingen van de nutsbedrijven worden de nodige grondwerken verricht. De ontgravingen worden aangevuld met uitkomende grond. Uitgekomen grond wordt hergebruikt en/of afgevoerd.

3 RIOLERING

Aanleg- en aansluitkosten riolering

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koopsom begrepen en komen dus achteraf niet voor rekening van de koper.

Buitenriolering

Buitenriolering (HWA/DWA) worden uitgevoerd in PVC. Leidingverloop en diameter worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften van de gemeente.

Binnenriolering

Elke unit wordt voorzien van de volgende afgedopte rioolaansluitingen:

- Rioolontluchting ø75, doorgaand afgemonteerd tot aan de geïsoleerde dakdoorvoer bovendaks;
- Naast de meterkast een afgedopte rioolaansluiting ø110, waar na oplevering een toilet en/of keukenblok verdieping op kan worden aangesloten;
- Onder de trap begane grond een afgedopte rioolaansluiting ø110 en ø75 waar, na oplevering een toilet met fonteintje gerealiseerd kan worden.

4 TERREININRICHTING

Algemeen

De bestrating van de rijbanen zal middels grijskleurige betonklinkers worden uitgevoerd. Terreinafwatering rijbanen zal middels molgoten, straatkolken + kolkleidingen rechtstreeks op open water en/of gemeente riool worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften van de gemeente.

Parkeervakken

Alle parkeervakken bestaan uit grasbetonblokken die worden gevuld met zwarte grond en ingezaaid met graszaad.

Onderlinge parkeervakken zullen worden gemarkeerd met zwart/wit markeringsblokken.

Terreinbeplanting

Terreinbeplanting voor de groenstroken zal niet worden meegenomen met casco, eventueel terreinbeplantingen zal voor rekening Vereniging van Eigenaars komen.

Hekwerk

Er zal geen hekwerk ter afsluiting bij de inrit(ten) geplaatst worden.

Postkasten

Voor elke bedrijfsunit zal nabij de inrit(ten) een centrale postkast geplaatst worden, in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs).

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

Huisnummering

Elke bedrijfsunit zal op de entree deur worden voorzien van een huisnummeraanduiding aangebracht d.m.v. stickers in de kleur RAL 9007 (grijs aluminium).

5 FUNDERING

Fundering

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gefundeerd door middel van een betonnen fundering op betonpalen volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur en ter goedkeuring gemeente.

Kruipruimte

Er wordt onder de begane grondvloer **geen** kruipruimte gerealiseerd.

6 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie bestaat uit kalkzandsteen lijmelementen 150/214 mm dik, in het werk aangebracht volgens opgave van de constructeur. Op de kalkzandsteen lijmelementen zullen de verdiepings- en dakvloeren worden aangebracht.

Bedrijfsunit 12, 13, 34, 35, 56 en 57 zal in verband met de L-vorm van de bedrijfsunit een stalen portaal spant worden aangebracht conform uitvoering constructeur, gespoten in standaardkleur grijs. Eventuele beschadigingen worden in het werk bijgewerkt waarbij kleurverschillen kunnen optreden.

7 VLOEREN

Begane grond

De begane grondvloer is een gestorte 200 mm dikke betonvloer op palen voor een nuttige belasting van 1000kg/m². Deze is monolithisch afgewerkt (gevlinderd) volgens DIN 18202, rij 3. Deze vloer heeft een isolatiewaarde van $R_c = 3.7 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Verdiepingsvloer

De verdiepingsvloer(en) wordt uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 400 kg/m². Deze zal worden afgewerkt met een 70 mm dikke cementdekvloer.

De kanaalplaatvloeren worden aan de onderzijde voorzien van ontwateringsgaatjes zodat er mogelijk bouwvocht wat in de kanalen kan ophopen kan worden afgevoerd. Bij boorwerkzaamheden aan de onderzijde van de kanaalplaatvloer na oplevering bestaat de kans dat er nog opgehoopt bouwvocht uit de kanalen kan stromen.

Dakvloer

De dakvloer(en) wordt uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 120 kg/m².

De kanaalplaatvloeren worden aan de onderzijde voorzien van ontwateringsgaatjes zodat er mogelijk bouwvocht wat in de kanalen kan ophopen kan worden afgevoerd. Bij boorwerkzaamheden aan de onderzijde van de kanaalplaatvloer na oplevering bestaat de kans dat er nog opgehoopt bouwvocht uit de kanalen kan stromen.

8 BUITENWANDEN

Gevels algemeen

Alle buitenwanden zijn opgebouwd uit kalkzandsteen lijmelementen 150/214 mm dik als binnenspouwblad waarop middels stalen (omega)afstandshouders sandwichpanelen worden

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

gemonteerd, aangebracht in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs) en HPS 200 Ultra Straw - kleurcode 080 70 30 (mostertzaad beige).

Isolatiewaarde gevels

De isolatiewaarde van de gevels bedraagt $R_c = 4.7 \text{ m}^2/\text{KW}$.

9 DAKEN

Algemeen dak

Het dak wordt opgebouwd als betonnen kanaalplaatvloer voor een nuttige belasting van 120 kg/m^2 , waarop een harde PIR-dakisolatie (deels met $15\text{mm}/1.200\text{mm}$ afschotisolatie) aangebracht en voorzien van kunststof en/of bitumineuze dakbedekking (vliegvuurbestendig conform NEN 6063). De dakisolatie zal mechanisch worden bevestigd op de onderconstructie en als brandveilig worden uitgevoerd.

Isolatiewaarde dakisolatie

De gemiddelde isolatiewaarde van de daken bedraagt $R_c = 6.3 \text{ m}^2/\text{KW}$.

Balkon(s)

De bedrijfsunits met een balkon worden voorzien van Polyolefine Copolymerisaat Bitumen (POCB) dakbedekking, dit is een verwerkt één laags bitumen dat eigenschappen combineert van bitumen, PVC en EPDM.

Alle balkon(s) worden voorzien van hardhouten vlonderdelen, gemonteerd op de Polyolefine Copolymerisaat Bitumen (POCB) dakbedekking middels vloerbalkdragers – rubberen tegeldragers.

Stalen balustrade

De bedrijfsunits met een balkon worden voorzien van een stalen spijlen balustraden gepoedercoat in de kleur RAL 7021.

De stalen balustrade zal worden bevestigd met vloerpotten op de onderliggende hoofdconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Dakdoorvoeren

Er worden in elke bedrijfsunit de benodigde geïsoleerde dakdoorvoeren voor de ontluchting riolering en hemelwaterafvoeren aangebracht.

In elke bedrijfsunit zullen extra geïsoleerde dakdoorvoeren (2x) $\varnothing 110-125$ – (1x) $\varnothing 75-90$ worden meegenomen, waar eventueel na oplevering mogelijke installatie doorvoeringen naar dak gerealiseerd kunnen worden.

Daktoetreding

Middels een daktoetredingsluik incl. schaartrap is het mogelijk het dak te bereiken. Het project is per blok voorzien van 1 daktoetredingsluik in bedrijfsunit 12, 34, 56, 57 en 69 op 1^e verdieping. De koper van bedrijfsunit 12, 34, 56, 57 en 69 zal periodiek toegang verlenen aan medewerkers van bedrijven welke in opdracht van de Vereniging van Eigenaars (onderhouds)werkzaamheden uitvoeren op het dak.

Permanente staalkabelsysteem

Op de daken zal een staalkabelsysteem 2m1 uit de voorrand worden aangebracht voor aanlijning aan medewerkers van bedrijven welke in opdracht van de Vereniging van Eigenaars

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

(onderhouds)werkzaamheden uitvoeren op het dak. Deze worden incl. 1 harnesses bij oplevering aangeleverd bij de beheerder van de Vereniging van Eigenaars.

Garantie dakbedekking

Dakbedekking is voorzien van een garantie van 10 jaar.

Dakdoorvoeren die na oplevering worden aangebracht, mogen in verband met de garantie alleen in overleg en/of toestemming door de projectdakdekker worden ingeplakt. Anders vervalt de garantie van het gehele dak.

Noodoverlopen

Alle daken worden voorzien van noodoverlopen 400x60 mm met een inplakhoogte van 30 mm, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Dakkappen

Dakkappen voor de platte daken zijn vervaardigd uit stalen zetwerk in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs). Dakkappen voor de balkon(s) zijn vervaardigd uit stalen zetwerk in de kleur HPS 200 Ultra Straw - kleurcode 080 70 30 (mostertzaad beige).

10 KOZIJNEN/DEUREN

Algemeen

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd uit aluminiumkozijnen in kleur RAL 7021 (zwartgrijs), voorzien van blank HR++ isolatieglas, totale U-waarde van aluminiumkozijn inclusief beglazing volgens BENG berekening, inclusief standaard inbraakwerend hang en sluitwerk conform SKG** veiligheidsklasse 2.

In de kozijnen worden ventilatieroosters opgenomen conform geveltekening en bedienbaar middels roosterstokken van 150cm lang.

De entree deur en (eventueel) balkondeur wordt voorzien van een knopcilinder.

Waar nodig zal letselveilig en doorvalveilig glas toegepast worden volgens huidige norm.

Alle stelkozijnen bestaan uit 25 mm dikke wit gegronde WBP-multiplex stroken, de schroefgaten in de dagkanten zullen niet worden geplamuurd en/of afgewerkt.

Binnenzijde van de aluminium kozijnen zullen worden afgetimmerd met een wit gegronde hardhouten aftimmering.

Waterslagen en lekdorpels t.p.v. aluminium kozijnen

Waterslagen, lekdorpels en overige zetwerken zijn vervaardigd uit stalen zetwerk in de kleur RAL 7021 (zwartgrijs) of HPS 200 Ultra Straw - kleurcode 080 70 30 (mostertzaad beige).

Overheaddeur

Handbediende (trekkoord) geïsoleerde 40mm dikke overheaddeur 320x320cm (b*h), buitenzijde in kleur RAL 7021 (zwartgrijs), binnenzijde in kleur RAL 9002 (grijswit). De 4^e sectie is voorzien van 1 glassectie gespoten in RAL 7021 (zwartgrijs) binnen/buiten. De glassectie bestaat uit 2.5 mm dubbelwandig helder acrylaat (totale dikte 20 mm).

Breedte dagmaat van de overheaddeur kan een aantal centimeters kleiner uitvallen dan op tekening vermeld, ten gunste van de afwerking van de dagkanten in het gevelvlak.

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

Hoogte dagmaat van de overheaddeur kan ca. 10 cm lager uitvallen dan op tekening vermeld, dit heeft te maken dat de overheaddeur handbediend is, waardoor deze onder de dagmaat in eindstand komt. Met een meerwerk optie is het mogelijk om de overheaddeur elektrisch te bedienen waardoor wel de complete dagmaathoogte gehaald wordt.

11 BINNENWANDEN

Binnen(spouw)- en scheidingswanden

De binnen(spouw)- en scheidingswanden in de bedrijfsunits worden opgebouwd uit onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen 150/214 mm dik. Eventuele lijmresten, kleurverschillen, vochtplekken en/of bijgewerkte plekken blijven zichtbaar.

Geluid

Kalkzandsteen absorbeert geluid maar in bepaalde mate. Het is aan te raden de scheidingswanden te voorzien van een extra geluidswerende voorzetwand indien u werkzaamheden uitvoert waarbij veel geluid wordt geproduceerd, of als u juist een ruimte wilt waar u geen last heeft van omgevingsgeluid.

12 TRAPPEN EN (AF-)TIMMERWERK

Trap

De trap naar de 1^e verdiepingsvloer is een dichte vurenhouten trap “scheluwe” kwartsteek of rechte steektrap met boven kwart.

De (wand)leuning wordt uitgevoerd in blank gelakt grenenhout ø38 en wordt met leuninghouders gemonteerd op het (onafgewerkte) kalkzandsteen. Het traphek op de trapboom wordt uitgevoerd in vurenhout en spijlen ø27.

De houten trap incl. traphek zijn fabrieksmatig in de witte grondverf gezet.

Er worden geen slijtstrippen aangebracht in de traptreden.

De (eventuele) trap naar de 2^e verdiepingsvloer is een open vurenhouten trap “scheluwe” kwartsteek of rechte steektrap met boven kwart. De (wand)leuning wordt uitgevoerd in blank gelakt grenenhout ø38 en wordt met leuninghouders gemonteerd op het (onafgewerkte) kalkzandsteen. Het traphek op de trapboom wordt uitgevoerd in vurenhout en spijlen ø27.

De houten trap incl. traphek zijn fabrieksmatig in de witte grondverf gezet.

Er worden geen slijtstrippen aangebracht in de traptreden.

Afwerking vloerranden

De trapgaten worden afgewerkt met wit gegronde multiplex spiegelstukken, de schroefgaten in de dagkanten zullen niet worden geplamuurd en/of afgewerkt.

Balustrade langs trapgat

Balustrade rondom trapgat verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in vurenhout en spijlen ø27.

Balustrade is fabrieksmatig in de witte grondverf gezet.

13 RUWBOUW TIMMERWERK

Algemeen

De door de koper te verrichten afbouw na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

Technische omschrijving bedrijfsunits Steiger 74-77 Almere

14 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE

Hemelwaterafvoeren bedrijfsunits

Hemelwater voor de bedrijfsunits zal in pandig worden afgevoerd middels standleidingen t.b.v. hemelwaterafvoeren uitgevoerd in PVC, de standleidingen zullen worden voorzien van leidingisolatie om condens te voorkomen.

Standleidingen worden aangesloten op de buitenriolering.

Hemelwaterafvoeren balkon(s)

Aan buitengevel worden standleidingen tbv hemelwaterafvoeren balkon(s) aangebracht in aluminium, RAL kleur 7021 (zwartgrijs). Deze worden aangesloten op de buitenriolering. Er worden voldoende noodoverstorten gerealiseerd volgens opgave constructeur.

WATERAANSLUITINGEN

Alle bedrijfsunits zal in de meterkast een standaard wateraansluiting 2,5 m³/uur worden gerealiseerd.

Elke bedrijfsunit wordt voorzien van de volgende afgedopte wateraansluitingen:

- Onder de houtentrap begane grond een afgedopte wateraansluiting waar, na oplevering een toilet met fonteintje gerealiseerd kan worden.

Buitenkranen

Op de kopgevel van bedrijfsunits 24, 46, en 67 zal een vorstvrije buitenkraan worden aangebracht, voor mogelijkheid toekomstige bewatering voor openbaar groenvoorzieningen in beheer van Vereniging van Eigenaars. De buitenkranen zullen worden aangesloten op een tussenmeter in bedrijfsunit 67. Tussen Vereniging van Eigenaars en koper bedrijfsunit 67 zal jaarlijks een verrekening plaatsvinden voor het verbruikte water.

Op de kopgevel van bedrijfsunits 68 zal een vorstvrije buitenkraan worden aangebracht, voor mogelijkheid toekomstige bewatering voor openbaar groenvoorzieningen in beheer van Vereniging van Eigenaars. De buitenkranen zal worden aangesloten op een tussenmeter in bedrijfsunit 68. Tussen Vereniging van Eigenaars en koper bedrijfsunit 68 zal jaarlijks een verrekening plaatsvinden voor het verbruikte water.

Overige werktuigbouwkundige installaties

- Verwarming is niet in casco oplevering voorzien (ook geen warmtepompinstallatie of vloerverwarming).
- Mechanische ventilatie en/of luchtbehandelingsinstallatie is niet in casco oplevering voorzien.

De door de koper te verrichten werktuigbouwkundige installaties na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

15 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Bedrijfsunits 01, 12 en 57

Voor bedrijfsunits 01, 12 en 57 zal in de meterkast een elektra-aansluiting (3x25A) worden gerealiseerd, **inclusief** een groepenkast die na oplevering uitgebreid kan worden door derden.

De volgende E-installaties voor bedrijfsunit 01, 12 en 57 zijn meegenomen in de casco oplevering:

- Gekoppelde rookmelders op alle bouwlagen, conform eisen gemeente;

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

- Noodverlichting + vluchtroute aanduiding vanwege de aanwezigheid van een 3e bouwlaag, deze bedrijfsunits beschikken over een eigen trappenhuis met de status van een beschermde vluchtroute die rechtstreeks aansluit op het aansluitende terrein, conform eisen gemeente.;
- Armatuur op schermerschakelaar gemonteerd boven overheaddeur aangesloten op groepenkast in meterkast.

Overige bedrijfsunits 02 t/m 11, 13 t/m 56 en 58 t/m 79

Voor de overige bedrijfsunits 02 t/m 11, 13 t/m 56 en 58 t/m 79 zal in de meterkast een elektra-aansluiting (3x25A) worden gerealiseerd, **exclusief** groepenkast.

De volgende E-installaties voor de overige bedrijfsunits zijn meegenomen in de casco oplevering:

- Gekoppelde rookmelders op alle bouwlagen, wordt uitgevoerd met grijze buis en beugels opbouw uitvoering en aangebracht tot in meterkast. Definitieve aansluiting op groepenkast door koper na oplevering;
- Armatuur op schermerschakelaar gemonteerd boven overheaddeur, wordt uitgevoerd met grijze buis en beugels opbouw uitvoering en aangebracht tot in meterkast. Definitieve aansluiting op groepenkast door koper na oplevering.

Per bedrijfsunit wordt **geen** loze mantelbuis met trekkoord naar een parkeervak aangelegd voor eventueel toekomstige laadpaal. Gezien de parkeerplaatsen zich voor het pand bevindt zijn deze vanuit de meterkast te voeden voor een eventueel toekomstig laadstation aan de buitengevel door koper na oplevering.

Per bedrijfsunit wordt er een loze (groene) kabelbeschermingsbuis HPDE naar een centraalpunt nabij de erfgrans gebracht t.b.v. toekomstig aanleggen van o.a. glasvezel internet.

De door de koper te verrichten elektrotechnische installaties na oplevering is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende eisen van bouwbesluit, de gemeente en de brandweer.

16 NUTS VOORZIENINGEN

Nutsvoorzieningen

Mantelbuizen en invoerbochten voor de nutsbedrijven worden aangebracht. De meters van nutsvoorzieningen (water en elektra) worden aangebracht op een meterbord in de meterkast. De bedrijfsunit wordt voorzien van een prefab meterkast inclusief achterwand, zijwanden, deur met een kastslot, kleur meterkast standaard wit.

In de meterkast wordt de wateraansluiting (2,5 m³/h) en de elektra-aansluiting (3x25 A) gerealiseerd, er wordt geen gasaansluiting aangelegd. De installatie achter de meter(s) is verder door en voor rekening van koper te verzorgen tenzij anders omschreven in technische omschrijving.

Glasvezelaansluiting, telefoonaansluiting etc. door koper zelf aan te vragen en te verzorgen.

17 OPLEVERINGSNIVEAU

Opleveringsniveau

De bedrijfsunit(s) worden bezemschoon en casco opgeleverd, zoals vastgelegd in de koop-/aannemingsovereenkomst en in deze technische omschrijving.

Door de aannemer worden bij de casco-oplevering de benodigde stukken aangeleverd aan de Vereniging van Eigenaars om aan te tonen dat het reeds gebouwde deel voldoet aan zowel het Besluit Bouwwerken Leefomgeving als aan de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen.

Technische omschrijving bedrijfsunits

Steiger 74-77 Almere

In een aparte koper optie lijst bestaat de mogelijkheid om verschillende afbouw opties tijdens de bouw te laten realiseren zoals:

- Standaard elektra pakket;
- Riool- en wateraansluitingen;
- Elektrische overheaddeur;
- Etc.

Deze zullen dan worden meegenomen met de “casco” bouw, de kosten voor de extra afbouw optie zullen rechtstreeks met de aannemer worden gefactureerd.

Na oplevering geeft de koper de gelegenheid om de bedrijfsunit in eigen beheer naar eigen wens en smaak in te (laten) richten. Dit kan zijn van muur- of vloerafwerking tot en met plaats van tussenmuren en installaties.

Voor wat betreft de verdere afbouw is het de verantwoordelijkheid van de koper om te blijven voldoen aan wettelijke eisen en overige regelgeving.

De benodigde bewijsstukken voor wat betreft de afbouw dient de koper zelf te verzamelen of te doen verzamelen. Na gereedkomen van (het gekochte gedeelte van) het gebouw dient de koper hiervoor een definitief energielabel te laten opstellen door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De aansprakelijkheid om te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, de verleende omgevingsvergunning voor dit werk, de BENG-eisen en overige regelgeving gaat bij de casco-oplevering over op de koper.

De koper van de bedrijfsunit is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen en dient deze derhalve zelf aan te vragen, Hieronder vallen onder andere:

- Vestiging-, milieu- of hinderwerkvergunning, melding activiteitenbesluit;
- Reclamevoering;
- Eventuele afbouwpakketten anders dan in de omgevingsvergunning is verkregen.

18 GARANTIE AANNEMER

De aannemer en leveranciers geven de onderstaande garantie:

- 10 jr. op de fundering en vloer tegen scheurvorming en verzakking;
- 10 jr. op de dakbedekking en isolatiepakket tegen lekkage, incl. alle opstanden e.d;
- 5 jr. op buiten- en binnenwanden, met betrekking tot waterdichtheid;
- 1 jr. op kitvoegen, op water- en winddichting;
- 1 jr. op deuren tegen kromtrekken, op hang- en sluitwerk;
- 1 jr. op alle installaties.

19 ENERGIEPRESTATIE COEFFICIENT

Gebouwen met de functie werkplaats of opslag zijn hiervan uitgezonderd en verkoper zal dan ook geen energielabel aanleveren. Wanneer koper kantoorruimte wenst te realiseren dient koper voor het kantoorgedeelte dan ook aan de EPC-eis te voldoen.

Technische omschrijving bedrijfsunits Steiger 74-77 Almere

20 BRANDVEILIGHEID

Bedrijfsunits 01, 12 en 57

Voor bedrijfsunits 01, 12 en 57 worden de volgende brandveiligheid aspecten meegenomen, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente;

- Gekoppelde rookmelders op alle bouwlagen en aangesloten in de groepenkast/meterkast;
- Noodverlichting + vluchtroute aanduiding vanwege de aanwezigheid van een 3e bouwlaag en aangesloten in de groepenkast/meterkast;
- Alle bouwlagen zal een poederblusser 6kg. worden aangebracht.

Overige bedrijfsunits 02 t/m 11, 13 t/m 56 en 58 t/m 79

Voor de overige bedrijfsunits 02 t/m 11, 13 t/m 56 en 58 t/m 79 worden de volgende brandveiligheid aspecten meegenomen, conform rapportage brandveiligheid – Bbl versie C d.d. 14-10-2025 en conform eisen gemeente:

- Gekoppelde rookmelders op alle bouwlagen en aangesloten tot in de meterkast, conform eisen gemeente, definitieve aansluiting op groepenkast na oplevering door koper;
- Alle bouwlagen zal een poederblusser 6kg. worden aangebracht;
- Vluchtrouteaanduidingen dient de koper voor eigen rekening aan te brengen. De aanvullende werkzaamheden dienen uiteraard wel volgens de daartoe uitgevaardigde richtlijn te worden uitgevoerd.

21 TEKENINGEN

Deze technische omschrijving is gebaseerd op de bouwkundige tekeningen van Team2 Studio voor de bouwkunst B.V met de datum van 07-07-2025/13-10-2025 en rapportage brandveiligheid – Bbl van Buro Appel d.d. 14-10-2025.